

EMPRESA:
OBRA: PLAZA EL LINCE
COMITENTE: MUNICIPALIDAD DE SAN LUIS

COMPUTO Y PRESUPUESTO					
Item	Un	Cantidad	Precio Unit.	Precio.	%
01.1 - Obrador (Casilla Rodante de 4,00x2,00 m + Kichenette) + Baño Químico	gl	1			
01.2 - Replanteo	gl	1			
01.3 - Cartel de obra (Chapa, Bastidor y Marco Metalico de 3,00 x 2,00 m)	m2	6			
01.4 - Cerco de obra	ml	391			
01.5 - Movimiento de Suelos	m3	256,25			
01.6 - Remoción de elementos urbanos(Carteles, Luminarias, Forestación)	gl	1			
01.7 - Vigilancia y Serenos	gl	1			
01.8 - Retiro de Escombros	m3	256,25			
02.1 - Instalacion Electrica (Cableado Subterráneo + Tablero General + Puesta a Tierra)	gl	1			
02.2 - Columna Iluminac. Doble Peatonal + 2 Equipo Luminaria LED 120 W Tipo NATH Istanium	un	17			
02.3 - Columna Iluminac. Doble Peatonal y Vehicular + 1 Equipo LED 120 W + 1 Equipo LED 200 W Tipo NATH Istanium	un	24			
04.1 - Vereda Exterior e: 7 cm de Hormigón (Malla Q-188 Ø 6 c/15cm). Terminación: Peinado	m2	1054			
04.2 - Vereda Interior e: 7 cm de Hormigón (Malla Q-188 Ø 6 c/15cm). Contrapiso debajo de Mosaicos	m2	590			
04.3 - Solado Sector Plaza Seca y Area Jgos. Saludables. Terminación: Alisado Mecánico	m2	1709			
04.4 - Solado Sector Area de Descanso y Jgos de Niños. Terminación: Baldosa Granítica	m2	590,9			
05.1 - Gradas Premoldeadas de HªAª	m3	21,3264			
05.2 - Canteros y Confinamiento de HªAª	m3	96			
05.3 - Porticos de Ingreso de HªAª. Terminación: Hormigón Visto	m3	36,75			
05.4 - Escaleras y Rampas de Acceso de HªAª. Terminación: Alisado	m3	26,84			
05.5 - Excavación para Fundaciones Hilo de Block 19x19x39 Terminación: Simil Piedra - Tipo ALUBRY	m3	3			
05.6 - HªAª para Fundaciones de Hilo de Block 19x19x39 Terminación: Simil Piedra - Tipo ALUBRY	m3	2			
05.7 - Mampostería de Block 19x19x39 Terminación: Simil Piedra - Tipo ALUBRY	m2	48			
05.8 - Playón Deportivo e: 15 cm de Hormigón (Malla Q-188 Ø 6 c/15cm). Terminación: Alisado Mecánico con Color	m2	481			
05.9 - Excavación para Fundaciones de Gaviones Decorativos de Canto Rodado	m3	8			
05.10 - Gaviones Decorativos de Canto Rodado	m3	47,2			
06.1 - Banco sin Respaldo Mod. Bade - Tipo Durban	un	22			
06.2 - Papelero Mod. Hulgue - Tipo Durban	un	15			
06.3 - TREETP: Trepador Multiple Vanguardista Mod. 17007 - Tipo Crucijuegos	un	1			
06.4 - Portico Triple Integrador Mod. 4102 - Tipo Crucijuegos	un	1			
06.5 - Sube y Baja Integrador Mod. 4103 - Tipo Crucijuegos	un	1			
06.6 - Hamaca Triple Mixta Reforzada Mod. 4002 - Tipo Crucijuegos	un	1			
06.7 - Sube y Baja Doble Mod. 4014 - Tipo Crucijuegos	un	1			
06.8 - Barras Paralelas Mod.13004 - Tipo Crucijuegos	un	1			
06.9 - Maquina de Pedales con Remos Mod. 13008 - Tipo Crucijuegos	un	1			
06.10 - Dorsalera Doble Mod. 13010 - Tipo Crucijuegos	un	1			
06.11 - Juego de Volantes Grandes Mod.13011 - Tipo Crucijuegos	un	1			
06.12 - Relajadores de Cintura Triple Vaivén Mod.13014 - Tipo Crucijuegos	un	1			
06.13 - Movimineto Espalдар Mod. 13019 - Tipo Crucijuegos	un	1			
06.14 - Ejercitador de Hombros Integrador Mod. 13023 - Tipo Crucijuegos	un	1			
06.15 - Caminador Simple Mod. 13030 - Tipo Crucijuegos	un	1			
07.1 - Ficus (h: 2,00m)	un	19			
07.2 - Jacarandaes	un	25			
07.3 - Cineraria Marítima	un	27			
07.4 - Laurel Enano	un	10			
07.5 - Lavanda	un	11			
07.6 - Champas	m2	2000			
08.1 - Limpieza de obra	gl	1			
Total general					